

REFORMA COMPLETA DE BAÑO 4 M2 (gama BASICO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B01 DEMOLICIONES

D01UC010 1.001	Ud LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL. Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, y p.p. de costes indirectos.								2,00
D01UC020 1.002	Ud LEVANT. BAÑERA/DUCHA INC./INSTAL. Ud. Levantado, por medios manuales, de bañera, plato de ducha con sus respectivos accesorios e instalación, i/traslado y acopio de material recuperable, y p.p. de costes indirectos.								1,00
D01UE001 1.003	Ud LEVANTADO RADIADOR A MANO Ud. Levantado de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable y p.p. de costes indirectos.								1,00
D01ID050 1.004	M2 LEVANT. PLAQUETA ALICATADOS M2. Levantado de plaqueta cerámica, por medios manuales, en renovación de alicatados, sin demoler la capa de mortero en buen estado, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.								19,00
D01KD010 1.005	M2 LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, y p.p. de costes indirectos.								4,00
D01KD610 1.006	M2 LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO M2. Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, y p.p. de costes indirectos.								4,00
D01YA050 1.007	M3 EVACUAC. ESCOMB. EN SACOS HASTA 25 M. M3. Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 25 m. desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión,... i/llenado de sacos, vaciado y p.p. de costes indirectos.								

REFORMA COMPLETA DE BAÑO 4 M2 (gama BASICO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
							3,00		
D01YM001 1.008	Ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 3 M3. Ud. Cambio de contenedor para escombros de 3 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, sin tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.						1,00		
TOTAL CAPÍTULO B01 DEMOLICIONES.....									

REFORMA COMPLETA DE BAÑO 4 M2 (gama BASICO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B02 ALBAÑILERÍA

D12JA010 2.001	Ud RECIBIDO DE BAÑERA <1.2 M. Ud. Recibido de bañera menor de 1,20 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento M10, totalmente colocada, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.						1,00		
D12SA010 2.002	Ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.						3,00		
D12SG010 2.003	Ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICA Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.						4,00		
D04PK010 2.004	M2 SOLERA MORTERO CEMENTO M2. Solera de 6 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y arena del rio elaborado en obra i/vertido y colocado y fratasado.						4,00		

TOTAL CAPÍTULO B02 ALBAÑILERÍA.

REFORMA COMPLETA DE BAÑO 4 M2 (gama BASICO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS


Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
CAPÍTULO B03 INSTALACIÓN FONTANERÍA									
D25RY001 3.001	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C BAÑERA Ud. Instalación de fontanería para una bañera, realizada con tubería multicapa para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm. para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada, sin incluir bañera ni grifería.						1,00		
D25RY003 3.002	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO Ud. Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tubería multicapa para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 32 mm. para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.						1,00		
D25RY005 3.003	Ud PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO Ud. Instalación de fontanería para un inodoro, realizada con tubería multicapa para la red de agua fría, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con p.p de bajante de PVC serie C de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para inodoro, totalmente terminada, sin incluir los aparatos sanitarios.						1,00		
D25LA000 3.004	Ud LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA Ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2, totalmente instalada.						2,00		
D26PF280 3.005	Ud MONTAJE DE SANITARIOS Ud. Montaje de sanitarios y grifería, totalmente instalados.						3,00		
D30VH320 3.006	Ud COLOCACIÓN RADIADOR Ud. Colocación de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar, cambio de juntas, etc., totalmente instalado.						1,00		

REFORMA COMPLETA DE BAÑO 4 M2 (gama BASICO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

TOTAL CAPÍTULO B03 INSTALACIÓN FONTANERÍA.



REFORMA COMPLETA DE BAÑO 4 M2 (gama BASICO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

D27KA001 4.001	Ud PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO Ud. Punto interruptor sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm ² ., incluido, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar SIMON-31 con tecla en color blanco o crema y marco respectivo, totalmente montado e instalado.						1,00		
D27KA005 4.002	Ud PUNTO LUZ Ud. Punto de luz con PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm ² ., portalámparas de obra, totalmente montado e instalado.						2,00		
D27OC001 4.003	Ud BASE ENCHUFE 16A Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² ., (activo, neutro y protección), incluido, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de SIMON-31 en color blanco o crema, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.						1,00		
D28AG601 4.004	Ud FOCO EMP. HALÓG. 20-50 W. FIJO Ud. Foco empotrable HALOGENO 20-50 W. fijo con toma de tierra CLASE I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara HALOGENA 20-50 W./12v fija, i/transformador, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.						2,00		

TOTAL CAPÍTULO B04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

REFORMA COMPLETA DE BAÑO 4 M2 (gama BASICO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B05 ALICATADOS Y SOLADOS

D18AA100 5.001	M2 ALICATADO AZULEJO CERÁMICO M2. Alicatado azulejo cerámico en formato comercial, no porcelánico, recibido con mortero cola, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos.								19,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

D19DD002 5.002	M2 SOLADO DE GRES INTERIORES M2. Solado de baldosa de gres, en formato comercial, para interiores, no porcelánico, recibido con mortero cola, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos.								4,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

TOTAL CAPÍTULO B05 ALICATADOS Y SOLADOS.

REFORMA COMPLETA DE BAÑO 4 M2 (gama BASICO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B06 PINTURA

D35GA025 6.001	M2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS M2. Emplastecido de paramentos horizontales.						4,00		
D35GA050 6.002	M2 LIJADO DE PARAMENTOS M2. Lijado de paramentos horizontales.						4,00		
D35AC001 6.003	M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA M2. Pintura plástica lisa blanca en paramentos horizontales, lavable dos manos.						4,00		

TOTAL CAPÍTULO B06 PINTURA.

REFORMA COMPLETA DE BAÑO 4 M2 (gama BASICO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B07 MATERIALES DE ALICATADOS Y SOLADOS

D18AA110 7.001	M2 AZULEJO CERÁMICO M2. Azulejo cerámico en color para elegir (Design 31,6 X 44,5 cm. + Mosaico Elements 31,5 X 44,5 cm.). Suministro.								21,00
D19DD030 7.002	M2 BALDOSA GRES M2. Baldosa de gres en color para elegir (Manhattan 33,0 X 33,0 cm.). Suministro.								4,00

TOTAL CAPÍTULO B07 MATERIALES DE ALICATADOS Y SOLADOS.

REFORMA COMPLETA DE BAÑO 4 M2 (gama BASICO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B08 SANITARIOS Y GRIFERÍA

D26AA006 8.001	Ud BAÑERA CONTESA 1,2 m. BLANCO Ud. Bañera de acero de Roca modelo Contesa en blanco de 1,20 m., válvula con rebosadero de 32-40 mm. Suministro.								1,00
D26DD416 8.002	Ud GRIFO BAÑO/DUCHA VICTORIA Ud. Mezclador exterior para baño/ducha de Roca modelo Victoria, con ducha teléfono, flexible de 1,50 m, y soporte articulado. Suministro.								1,00
D26FC067 8.003	Ud LAVABO VICTORIA BLANCO Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm., en blanco, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2 cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm. Suministro.								1,00
D26FC073 8.004	Ud PEDESTAL LAVABO VICTORIA BLANCO Ud. Pedestal de Roca modelo Victoria. Suministro.								1,00
D26DD234 8.005	Ud GRIFO LAVABO VICTORIA Ud. Mezclador para lavabo de Roca modelo Victoria, con aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles. Suministro.								1,00
D26LD048 8.006	Ud INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2 cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm. Suministro.								1,00

TOTAL CAPÍTULO B08 SANITARIOS Y GRIFERÍA.