

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B01 DEMOLICIONES

D01UM010 1.001	M2 RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE M2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, sin transporte y con p.p. de costes indirectos.								6,00
D01UC010 1.002	Ud LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL. Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, y p.p. de costes indirectos.								10,00
D01UC020 1.003	Ud LEVANT. BAÑERA/DUCHA INC./INSTAL. Ud. Levantado, por medios manuales, de bañera, plato de ducha con sus respectivos accesorios e instalación, i/traslado y acopio de material recuperable, y p.p. de costes indirectos.								3,00
D01UE001 1.004	Ud LEVANTADO RADIADOR A MANO Ud. Levantado de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable y p.p. de costes indirectos.								4,00
D01ID050 1.005	M2 LEVANT. PLAQUETA ALICATADOS M2. Levantado de plaqueta cerámica, por medios manuales, en renovación de alicatados, sin demoler la capa de mortero en buen estado, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.								94,00
D01KD010 1.006	M2 LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, y p.p. de costes indirectos.								26,00
D01KD610 1.007	M2 LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO M2. Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, y p.p. de costes indirectos.								

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
							26,00		
D01MA011 1.008	M2 LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES M2. Levantado, por medios manuales, de cercos de puertas interiores en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable y p.p. costes indirectos.						24,00		
D01MA021 1.009	M2 LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS Ud. Levantado, por medios manuales, de ventanas en muros, i/traslado y apilado de material recuperable y p.p. de costes indirectos.						19,00		
D01YA055 1.010	M3 EVACUAC. MOBILIARIO Y CARPINTERIA M3. Traslado y evacuación manual de mobiliario, sanitarios, carpintería de puertas y ventanas, para distancias o recorridos hasta 25 m. desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión y p.p. de costes indirectos.						8,00		
D01YA050 1.011	M3 EVACUAC. ESCOMB. EN SACOS HASTA 25 M. M3. Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 25 m. desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión,... i/llenado de sacos, vaciado y p.p. de costes indirectos.						14,00		
D01YM001 1.012	Ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. Ud. Cambio de contenedor para escombros de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, sin tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.						3,00		

TOTAL CAPÍTULO B01 DEMOLICIONES.

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
CAPÍTULO B02 ALBAÑILERÍA									
D12JA010 2.001	Ud RECIBIDO DE BAÑERA <1.2 M. Ud. Recibido de bañera menor de 1,20 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento M10, totalmente colocada, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.							2,00	
D12JA050 2.002	Ud RECIBIDO DE PLATO DUCHA Ud. Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo sentado con mortero de cemento M10, totalmente terminado, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.							1,00	
D12AA010 2.003	M2 RECIB. CERCOS MUR. EXT. FÁB. VISTA M2. Recibido de cercos o precercos de ventanas en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.							19,00	
D12SA010 2.004	Ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.							13,00	
D12SG010 2.005	Ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICA Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.							84,00	
D04PK010 2.006	M2 SOLERA MORTERO CEMENTO M2. Solera de 6 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y arena del río M10, elaborado en obra i/vertido y colocado y fratasado.							26,00	



reformas decortec
Interiorismo y decoraciones técnicas



REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

TOTAL CAPÍTULO B02 ALBAÑILERÍA.

=====

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B03 CARPINTERIA DE ALUMINIO

D21GJ010 3.001	M2 VENT. ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 260X140+PERS. M2. Ventana del salon en cuatro hojas abatibles de aluminio lacado en blanco perfil Europeo 260x140+cajon de persiana de PVC y persiana de aluminio termico lacado en blanco, doble acristalamiento 4+10+4. consiguiendo una reducción del nivel acústico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1. Suministro.							3,64	
D21GJ020 3.002	M2 VENT. ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 165X140+PERS. M2. Ventana de habitación en dos hojas abatibles de aluminio lacado en blanco perfil Europeo 165x140+cajon de persiana de PVC y persiana de aluminio termico lacado en blanco, doble acristalamiento 4+10+4. consiguiendo una reducción del nivel acústico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1. Suministro.							2,31	
D21GJ030 3.003	M2 VENT. ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 120X140+PERS. M2. Ventana de habitación en dos hojas abatibles de aluminio lacado en blanco perfil Europeo 120x140+cajon de persiana de PVC y persiana de aluminio termico lacado en blanco, doble acristalamiento 4+10+4. consiguiendo una reducción del nivel acústico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1. Suministro.							8,40	
D21GJ060 3.004	M2 VENT. ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 80X140+PERS. M2. Ventana de cocina en una hoja abatible de aluminio lacado en blanco perfil Europeo 80x140+cajon de persiana de PVC y persiana de aluminio termico lacado en blanco, doble acristalamiento 4+10+4. consiguiendo una reducción del nivel acústico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1. Suministro.								

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

2,26

TOTAL CAPÍTULO B03 CARPINTERIA DE ALUMINIO.

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B04 INSTALACIÓN FONTANERÍA

D25AP002 4.001	Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 3/4, incluso p.p. de llaves de esfera, de latón rosca de 3/4, válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.								1,00
D25DY010 4.002	MI ACOMETIDA - DISTRIBUCIÓN INTERIOR MI. Tubería multicapa PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios M-fitting de latón especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.								16,00
D25RY001 4.003	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C BAÑERA Ud. Instalación de fontanería para una bañera, realizada con tubería multicapa para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm. para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada, sin incluir bañera ni grifería.								2,00
D25RY012 4.004	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C PL. DUCHA Ud. Instalación de fontanería para un plato de ducha, realizada con tubería multicapa para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm. para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada, sin incluir plato de ducha ni grifería.								1,00
D25RY003 4.005	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO Ud. Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tubería multicapa para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 32 mm. para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.								3,00

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
D25RY004 4.006	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C BIDÉ Ud. Instalación de fontanería para un bidé, realizada con tubería multicapa para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 32 mm. para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.						1,00		
D25RY005 4.007	Ud PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO Ud. Instalación de fontanería para un inodoro, realizada con tubería multicapa para la red de agua fría, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con p.p de bajante de PVC serie C de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para inodoro, totalmente terminada, sin incluir los aparatos sanitarios.						3,00		
D25RY007 4.008	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO Ud. Instalación de fontanería para un fregadero, realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm. para la red de desagüe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir fregadero ni grifería.						1,00		
D25RY008 4.009	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVADORA Ud. Instalación de fontanería para una toma de lavadora, realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm. para la red de desagüe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir electrodomesticos.						1,00		
D25RY009 4.010	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVAPLATOS Ud. Instalación de fontanería para una toma de lavaplatos, realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm. para la red de desagüe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir electrodomesticos.						1,00		
D25LA000 4.011	Ud LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA Ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2, totalmente instalada.								

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
							8,00		
D26PF280 4.012	Ud MONTAJE DE SANITARIOS Ud. Montaje de sanitarios y grifería, totalmente instalados.						10,00		
D25RY140 4.013	Ud CONEXION DE FREGADERO Y ELECTRODOMESTICOS Ud. Conexión de fregadero y electrodomésticos, incluido accesorios de conexión, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.						3,00		
D30VH320 4.014	Ud COLOCACIÓN RADIADOR Ud. Colocación de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar, cambio de juntas, etc., totalmente instalado.						4,00		
TOTAL CAPÍTULO B04 INSTALACIÓN FONTANERÍA.									

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

D27IC005 5.001	Ud CUADRO DIST. E. BÁSICA (5,75KW 5c) Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw) con superficie útil de la vivienda menor a 200 m2, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferencial de 40A/2p/30m A, limitador de sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 3 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente, alimentación a los siguientes circuitos: C1 alumbrado; C4 lavadora/ lavavajillas; C2 tomas usos varios y frigorífico; C5 tomas usos varios en baño y cocina; C3 toma cocina y horno, así como puentes o peines de cableado, totalmente conexionado y rotulado. ITC-BT 25.						1,00		
D27JC001 5.002	MI CIRCUITO ALUMBRADO 3X1,5 mm2. MI. Circuito alumbrado, hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.						26,00		
D27JC015 5.003	MI CIRCUITO COCINA 3X6 mm2. MI. Circuito cocina, hasta una distancia máxima de 8 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x6 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.						10,00		
D27JC010 5.004	MI CIRCUITO LAVADORA 3X4 mm2. MI. Circuito lavadora, hasta una distancia máxima de 8 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.						10,00		

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
D27JC005 5.005	MI CIRCUITO USOS VARIOS 3 X2,5 mm2. MI. Circuito usos varios, hasta una distancia máxima de 16 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.								36,00
D27KA001 5.006	Ud PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO Ud. Punto interruptor sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar SIMON-31 con tecla en color blanco o crema y marco respectivo, totalmente montado e instalado.								6,00
D27KD001 5.007	Ud PUNTO DOBLE INTERRUPTOR Ud. Punto doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja mecanismo universal con tornillo, doble interruptor unipolar SIMON-31 con teclas en color blanco o crema y marco respectivo, totalmente montado e instalado.								2,00
D27KB001 5.008	Ud PUNTO CONMUTADO Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores SIMON-31 con tecla en color blanco o crema y marco respectivo, totalmente montado e instalado.								8,00
D27KA005 5.009	Ud PUNTO LUZ Ud. Punto de luz con PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm2., portalámparas de obra, totalmente montado e instalado.								26,00

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
D27OC001 5.010	Ud BASE DE ENCHUFE 16A Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² ., (activo, neutro y protección), incluido, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de SIMON-31 en color blanco o crema, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.								32,00
D27OE305 5.011	Ud BASE DE ENCHUFE 25A Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm ² ., (activo, neutro y protección), incluido, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (2 P+TT lateral), totalmente montado e instalado.								2,00
D28AG601 5.012	Ud FOCO EMP. HALÓG. 20-50 W. FIJO Ud. Foco empotrable HALOGENO 20-50 W. fijo con toma de tierra CLASE I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara HALOGENA 20-50 W./12v fija, i/transformador, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.								7,00
D28AG920 5.013	Ud FOCO EMP. FLUORESCEN. 2x18 W. FIJO Ud. Foco empotrable fluorescente (Downlight) 2x18 W. fijo INSAVER 200 de LUMIANCE ó similar, con protección IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara fluorescente 2x18 w/220v fijo, i/reactancia, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.								3,00
TOTAL CAPÍTULO B05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.									

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B06 ALICATADOS Y SOLADOS

D18AA100 6.001	M2 ALICATADO AZULEJO CERÁMICO M2. Alicatado azulejo cerámico en formato comercial, no porcelánico, recibido con mortero cola, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos.								94,00
D19DD002 6.002	M2 SOLADO DE GRES INTERIORES M2. Solado de baldosa de gres, en formato comercial, para interiores, no porcelánico, recibido con mortero cola, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos.								26,00

TOTAL CAPÍTULO B06 ALICATADOS Y SOLADOS.

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B07 PINTURA

D35AC110 7.001	M2 REPARAR FALTAS Y GRIETAS EN PARAMENTOS M2. Reparación de pequeñas faltas y grietas en paramentos, lijado y emplastecido, pintura quitamancha.								12,00
D35AC001 7.002	M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA - TECHOS M2. Pintura plástica lisa blanca en paramentos horizontales, lavable dos manos.								172,00
D35AC010 7.003	M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR - PAREDES M2. Pintura plástica lisa color en paramentos verticales, lavable dos manos.								394,00
D35AC112 7.004	M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA - TECHOS DE BAÑOS M2. Pintura plástica lisa blanca en paramentos horizontales del baño, lavable dos manos.								16,00
D35AC113 7.005	M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA - TECHO DE LA COCINA M2. Pintura plástica lisa blanca en paramentos horizontales de la cocina, lavable dos manos.								12,00

TOTAL CAPÍTULO B07 PINTURA.

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B08 TARIMA FLOTANTE

D19MF150 8.001	M2 TARIMA FLOTANTE QUICK-STEP ROBLE EN LISTONES AC4 M2. Suelo de tarima laminada QUICK STEP de Roble Natural Barnizado En Listones QST 013 de colección CLASSIC con resistencia AC4, formato tablon sin bisel, medidas: ancho 190 mm., largo 1200 mm., grosor 7 mm., 3 listones, hasta 10 veces más resistente a las rayaduras, un diseño que se inspira en la naturaleza, resistencia a las quemaduras de cigarrillos, superficie higiénica y fácil de limpiar, resistente a la luz y al sol, resistente a los golpes e impactos, sonido a madera maciza. Instalado en sistema flotante sobre manta especial de espuma de polietileno de 2 mm. Totalmente colocado.								174,00
D19MJ010 8.002	MI RODAPIÉ DE ROBLE 7x1,3 CM. MI. Rodapié en madera de roble de 7x1,3 cm., clavado en paramento, i/cortes, ingleses y pequeño material.								168,00
D19MJ115 8.003	Ud TAPAJUNTAS DE SUELO Ud. Colocación tapajuntas de suelo en color roble.								5,00

TOTAL CAPÍTULO B08 TARIMA FLOTANTE.

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B09 CARPINTERIA DE MADERA

D20CE120 9.001	Ud PUERTA PASO ROBLE CIEGA Ud. Puerta de paso ciega acanalada con hoja por tablero rechapado en madera de Roble barnizado modelo MARA de Artevi, medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm., con cerco visto de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, sin manivela. Suministro.						10,00		
D20CE210 9.002	Ud PUERTA PASO ROBLE VIDRIERA Ud. Puerta de paso vidriera acanalada con hoja por tablero rechapado en madera de Roble barnizado modelo MARA de Artevi, medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm., con cerco visto de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, sin manivela, vidrios no incluidos. Suministro.						4,00		
D20CE010 9.003	Ud COLOCACIÓN PUERTAS DE PASO Ud. Colocación puerta de paso, totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.						14,00		

TOTAL CAPÍTULO B09 CARPINTERIA DE MADERA.

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B10 MATERIALES DE ALICATADOS Y SOLADOS

D18AA110 10.001	M2 AZULEJO CERÁMICO M2. Azulejo cerámico en color para elegir (Design 31,6 X 44,5 cm. + Mosaico Elements 31,5 X 44,5 cm.). Suministro.								101,00
D19DD030 10.002	M2 BALDOSA GRES M2. Baldosa de gres en color para elegir (Manhattan 33,0 X 33,0 cm.). Suministro.								29,00

TOTAL CAPÍTULO B10 MATERIALES DE ALICATADOS Y SOLADOS.

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B11 SANITARIOS Y GRIFERÍA

D26AA006 11.001	Ud BAÑERA CONTESA 1,2 m. BLANCO Ud. Bañera de acero de Roca modelo Contesa en blanco de 1,20 m., válvula con rebosadero de 32-40 mm. Suministro.						2,00		
D26DD416 11.002	Ud GRIFO BAÑO/DUCHA VICTORIA Ud. Mezclador exterior para baño/ducha de Roca modelo Victoria, con ducha teléfono, flexible de 1,50 m, y soporte articulado. Suministro.						2,00		
D26FC067 11.003	Ud LAVABO VICTORIA BLANCO Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm., en blanco, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2 cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm. Suministro.						2,00		
D26FC073 11.004	Ud PEDESTAL LAVABO VICTORIA BLANCO Ud. Pedestal de Roca modelo Victoria. Suministro.						2,00		
D26DD234 11.005	Ud GRIFO LAVABO VICTORIA Ud. Mezclador para lavabo de Roca modelo Victoria, con aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles. Suministro.						2,00		
D26LD048 11.006	Ud INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2 cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm. Suministro.						2,00		
D26DD035 11.007	Ud PLATO DUCHA MALTA EXTRAPLANO 120X80X65 BLANCO Ud. Plato de ducha de Roca modelo Malta Extraplano de 120x80x65 cm. en porcelana color blanco, con válvula desagüe sifónica con salida de 90 mm. Suministro.						1,00		

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
D26DD410 11.008	Ud GRIFO DUCHA TARGA Ud. Mezclador exterior para ducha de Roca modelo Targa, con ducha teléfono, flexible de 1,50 m, y soporte articulado. Suministro.						1,00		
D26FC061 11.009	Ud LAVABO DAMA SENSO BLANCO Ud. Lavabo de Roca modelo Dama Senso de 58x46 cm., en blanco, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2 cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. Suministro.						1,00		
D26FC071 11.010	Ud SEMIPEDESTAL LAVABO DAMA SENSO BLANCO Ud. Semipedestal de Roca modelo Dama Senso. Suministro.						1,00		
D26DD230 11.011	Ud GRIFO LAVABO TARGA Ud. Mezclador para lavabo de Roca modelo Targa, con aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles. Suministro.						1,00		
D26JD053 11.012	Ud BIDÉ DAMA SENSO CON TAPA BLANCO Ud. Bidé de Roca modelo Dama Senso en blanco, asiento y tapa color blanco, válvula de desagüe 32 mm., llave de escuadra 1/2 cromada y latiguillo flexible 20 cm. Suministro.						1,00		
D26DD249 11.013	Ud GRIFO BIDÉ TARGA Ud. Mezclador para bidé de Roca modelo Targa, con regulador de chorro a rótula, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles. Suministro.						1,00		
D26LD045 11.014	Ud INODORO DAMA SENSO T. BAJO BLANCO Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso de tanque bajo en blanco, con asiento de caída amortiguada y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2 cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm. Suministro.						1,00		

TOTAL CAPÍTULO B11 SANITARIOS Y GRIFERÍA.

REFORMA COMPLETA DEL CHALET 200 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B12 MUEBLES DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS

D20LA010
12.001

Ud MUEBLES DE COCINA AUROSOL Y ELECTRODOMESTICOS

Ud. Suministro, instalacion de muebles de cocina en forma de L. Frentes recubiertos de una lamina decorativa a elegir entre una gran variedad de colores lisos o imitaciones de madera. Los cantos se pueden combinar a juego con el frente o en colores de madera o de aluminio. Incluido suministro y puesta en marcha de electrodomesticos de encastre (Campana decorativa 90 cm acero inox., Horno encastrable acero inox., Placa vitroceramica 3 zonas control digital, Fregadero 1 seno y 1 escurridor, Grifo monomando cromado).

1,00

TOTAL CAPÍTULO B12 MUEBLES DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS. .