

REFORMA COMPLETA DE COCINA 12 M2 (gama MEDIA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
CAPÍTULO B01 DEMOLICIONES									
D01UM010 1.001	M2 RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE M2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes indirectos.								6,00
D01UE001 1.002	Ud LEVANTADO RADIADOR A MANO Ud. Levantado de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable y p.p. de costes indirectos.								1,00
D01ID050 1.003	M2 LEVANT. PLAQUETA ALICATADOS M2. Levantado de plaqueta cerámica, por medios manuales, en renovación de alicatados, sin demoler la capa de mortero en buen estado, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.								34,00
D01KD010 1.004	M2 LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, y p.p. de costes indirectos.								12,00
D01KD610 1.005	M2 LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO M2. Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, y p.p. de costes indirectos.								12,00
D01YA050 1.006	M3 EVACUAC. ESCOMB. EN SACOS HASTA 25 M. M3. Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 25 m. desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión,... i/llenado de sacos, vaciado y p.p. de costes indirectos.								7,00

REFORMA COMPLETA DE COCINA 12 M2 (gama MEDIA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
D01YM001 1.007	Ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. Ud. Cambio de contenedor para escombros de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, sin tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.								
							1,00		
TOTAL CAPÍTULO B01 DEMOLICIONES.									

REFORMA COMPLETA DE COCINA 12 M2 (gama MEDIA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B02 ALBAÑILERÍA

D12SA010 2.001	Ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.								3,00
D12SG010 2.002	Ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICA Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.								14,00
D04PK010 2.003	M2 SOLERA MORTERO CEMENTO M2. Solera de 6 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y arena del rio M10, elaborado en obra i/vertido y colocado y fratasado.								12,00

TOTAL CAPÍTULO B02 ALBAÑILERÍA.

REFORMA COMPLETA DE COCINA 12 M2 (gama MEDIA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B03 INSTALACIÓN FONTANERÍA

D25RY007 3.001	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO Ud. Instalación de fontanería para un fregadero, realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm. para la red de desagüe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir fregadero ni grifería.						1,00		
D25RY008 3.002	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVADORA Ud. Instalación de fontanería para una toma de lavadora, realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm. para la red de desagüe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir electrodomesticos.						1,00		
D25RY009 3.003	Ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVAPLATOS Ud. Instalación de fontanería para una toma de lavaplatos, realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm. para la red de desagüe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir electrodomesticos.						1,00		
D25LA000 3.004	Ud LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA Ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2, totalmente instalada.						2,00		
D25RY140 3.005	Ud CONEXION DE FREGADERO Y ELECTRODOMESTICOS Ud. Conexion de fregadero y electrodomesticos, incluido accesorios de conexion, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.						3,00		
D30VH320 3.006	Ud COLOCACIÓN RADIADOR Ud. Colocación de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar, cambio de juntas, etc., totalmente instalado.								

REFORMA COMPLETA DE COCINA 12 M2 (gama MEDIA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

D27KA001 4.001	Ud PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO Ud. Punto interruptor sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm ² ., incluido, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar SIMON-31 con tecla en color blanco o crema y marco respectivo, totalmente montado e instalado.	1				1,00		1,00	1,00
D27KA005 4.002	Ud PUNTO LUZ Ud. Punto de luz con PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm ² ., portalámparas de obra, totalmente montado e instalado.								3,00
D28AG920 4.003	Ud FOCO EMP. FLUORESCEN. 2x18 W. FIJO Ud. Foco empotrable fluorescente (Downlight) 2x18 W. fijo INSAVER 200 de LUMIANCE ó similar, con protección IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara fluorescente 2x18 w/220v fijo, i/reactancia, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.								3,00
D27OCD01 4.004	Ud BASE DE ENCHUFE 16A Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² ., (activo, neutro y protección), incluido, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), de SIMON-31 en color blanco o crema, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.								8,00
D27OE305 4.005	Ud BASE DE ENCHUFE 25A Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm ² ., (activo, neutro y protección), incluido, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (2 P+TT lateral), totalmente montado e instalado.								2,00

REFORMA COMPLETA DE COCINA 12 M2 (gama MEDIA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B05 ALICATADOS Y SOLADOS

D18AA100 5.001	M2 ALICATADO AZULEJO CERÁMICO M2. Alicatado azulejo cerámico en formato comercial, no porcelánico, recibido con mortero cola, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos.								34,00
D19DD002 5.002	M2 SOLADO DE GRES INTERIORES M2. Solado de baldosa de gres, en formato comercial, para interiores, no porcelánico, recibido con mortero cola, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos.								12,00

TOTAL CAPÍTULO B05 ALICATADOS Y SOLADOS.

REFORMA COMPLETA DE COCINA 12 M2 (gama MEDIA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B06 PINTURA

D35GA025 6.001	M2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS M2. Emplastecido de paramentos horizontales.						12,00		
D35GA050 6.002	M2 LIJADO DE PARAMENTOS M2. Lijado de paramentos horizontales.						12,00		
D35AC001 6.003	M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA M2. Pintura plástica lisa blanca en paramentos horizontales, lavable dos manos.						12,00		

TOTAL CAPÍTULO B06 PINTURA.

REFORMA COMPLETA DE COCINA 12 M2 (gama MEDIA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B07 MATERIALES DE ALICATADOS Y SOLADOS

D18AA110 7.001	M2 AZULEJO CERÁMICO M2. Azulejo cerámico en color para elegir (Design 31,6 X 44,5 cm. + Mosaico Elements 31,5 X 44,5 cm.). Suministro.								35,00
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	-------

D19DD030 7.002	M2 BALDOSA GRES M2. Baldosa de gres en color para elegir (Manhattan 33,0 X 33,0 cm.). Suministro.								14,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL CAPÍTULO B07 MATERIALES DE ALICATADOS Y SOLADOS.

REFORMA COMPLETA DE COCINA 12 M2 (gama MEDIA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B08 MUEBLES DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS

D20LA010
 8.001

Ud MUEBLES DE COCINA AUROSOL Y ELECTRODOMESTICOS

Ud. Suministro, instalacion de muebles de cocina en forma de L. Frentes recubiertos de una lamina decorativa a elegir entre una gran variedad de colores lisos o imitaciones de madera. Los cantos se pueden combinar a juego con el frente o en colores de madera o de aluminio. Incluido suministro y puesta en marcha de electrodomesticos de encastre (Campana decorativa 90 cm acero inox., Horno encastrable acero inox., Placa vitroceramica 3 zonas control digital, Fregadero 1 seno y 1 escurridor, Grifo monomando cromado).

1,00

TOTAL CAPÍTULO B08 MUEBLES DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS. .