

REFORMA DE LA TERRAZA 14 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B01 DEMOLICIONES

D01KD020 1.001	M2 LEVANT. SOLADO TERRAZO C/COMPR. M2. Levantado de solado de baldosa de gres o terrazo, con martillo compresor por medios manuales, sin demolición de solera, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.						14,00		
D01KD610 1.002	M2 LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO M2. Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, y p.p. de costes indirectos.						14,00		
D01YA050 1.003	M3 EVACUAC. ESCOMB. EN SACOS HASTA 25 M. M3. Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 25 m. desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión,... i/lleñado de sacos, vaciado y p.p. de costes indirectos.						2,00		
D01YJ050 1.004	Ud RECOG. /TRANSP. SACO ESCOMB. 1 M3 Ud. Recogida y transporte a vertedero, de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/alquiler del mismo y p.p. de costes indirectos.						2,00		

TOTAL CAPÍTULO B01 DEMOLICIONES.

REFORMA DE LA TERRAZA 14 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B02 SOLADOS

D19DD005 2.001	M2 SOLADO DE GRES EXTERIORES 31 X 31 cm. M2. Solado de baldosa de gres, en formato comercial, recibido con mortero cola para exteriores, rejuntado de cemento y arena del rio M5 según UNE-EN 998-2 y limpieza.							14,00	
D19DD305 2.002	MI COLOCACIÓN RODAPIÉ DE GRES 7 cm. MI. Colocación rodapié de gres de 7 cm. recibido con mortero cola para exteriores, i/rejuntado de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2 y limpieza.							16,00	

TOTAL CAPÍTULO B02 SOLADOS.

REFORMA DE LA TERRAZA 14 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO B03 MATERIALES DE SOLADOS

D19DD605 3.001	M2 BALDOSA DE GRES 31 X 31 cm. M2. Baldosa de gres 31 x 31 cm., para exteriores y piscinas (resistencia al deslizamiento). Suministro.								16,00
D19DD610 3.002	MI RODAPIÉ DE GRES 7 X 31 cm. MI. Rodapié de gres de 7 x 31 cm. Suministro.								17,00

TOTAL CAPÍTULO B03 MATERIALES DE SOLADOS.
