

REFORMA DE LA TERRAZA 26 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

| Código | Descripción | Uds. | Longitud | Anchura | Altura | Parciales | Medición | Precio | Presupuesto |
|--------|-------------|------|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-------------|
|--------|-------------|------|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-------------|

CAPÍTULO B01 DEMOLICIONES

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| D01KD020 1.001 | M2 LEVANT. SOLADO TERRAZO C/COMPR. M2. Levantado de solado de baldosa de gres o terrazo, con martillo compresor por medios manuales, sin demolición de solera, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. | | | | | | | | 26,00 |
| D01KD610 1.002 | M2 LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO M2. Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, y p.p. de costes indirectos. | | | | | | | | 26,00 |
| D01YA050 1.003 | M3 EVACUAC. ESCOMB. EN SACOS HASTA 25 M. M3. Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 25 m. desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión,... i/llenado de sacos, vaciado y p.p. de costes indirectos. | | | | | | | | 3,00 |
| D01YM001 1.004 | Ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 3 M3. Ud. Cambio de contenedor para escombros de 3 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, sin tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. | | | | | | | | 1,00 |

TOTAL CAPÍTULO B01 DEMOLICIONES.....

REFORMA DE LA TERRAZA 26 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

| Código | Descripción | Uds. | Longitud | Anchura | Altura | Parciales | Medición | Precio | Presupuesto |
|--------|-------------|------|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-------------|
|--------|-------------|------|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-------------|

CAPÍTULO B02 SOLADOS

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| D19DD005 2.001 | M2 SOLADO DE GRES EXTERIORES 31 X 31 cm. M2. Solado de baldosa de gres, en formato comercial, recibido con mortero cola para exteriores, rejuntado de cemento y arena del rio M5 según UNE-EN 998-2 y limpieza. | | | | | | | | 26,00 |
| D19DD305 2.002 | MI COLOCACIÓN RODAPIÉ DE GRES 7 cm. MI. Colocación rodapié de gres de 7 cm. recibido con mortero cola para exteriores, i/rejuntado de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2 y limpieza. | | | | | | | | 20,00 |

TOTAL CAPÍTULO B02 SOLADOS.

REFORMA DE LA TERRAZA 26 M2

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

| Código | Descripción | Uds. | Longitud | Anchura | Altura | Parciales | Medición | Precio | Presupuesto |
|--------|-------------|------|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-------------|
|--------|-------------|------|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-------------|

CAPÍTULO B03 MATERIALES DE SOLADOS

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| D19DD605 3.001 | M2 BALDOSA DE GRES 31 X 31 cm. M2. Baldosa de gres 31 x 31 cm., para exteriores y piscinas (resistencia al deslizamiento). Suministro. | | | | | | | | 28,00 |
| D19DD610 3.002 | MI RODAPIÉ DE GRES 7 X 31 cm. MI. Rodapié de gres de 7 x 31 cm. Suministro. | | | | | | | | 21,00 |

TOTAL CAPÍTULO B03 MATERIALES DE SOLADOS.
